Il Parco di Monza avrà nuovi servizi igienici

Entro maggio saranno ultimati i lavori di recupero dei servizi igienici nel Parco Di Monza. Il progetto, finanziato con un mutuo passivo della cassa depositi e prestiti per 53.271 euro più IVA, si è reso necessario per supplire alla scarsità di bagni pubblici all'interno del grande polmone verde che creava disagi ai fruitori del Parco stesso.

"*Questo progetto* – afferma l'**Assessore al Parco Pierfranco Maffè** - *si pone come obiettivo la riqualificazione della situazione dei bagni pubblici, oltre alla riqualificazione delle strutture vere e proprie che saranno adibite a questa funzione.*

Gli edifici interessati dagli interventi di riqualificazione ai servizi igienici sono ubicati presso Porta S. Giorgio e Villa Mirabello nel Parco di Monza, edifici costruiti tra il 1805 e il 1825. Si tratta evidentemente di un intervento indispensabile per rendere il nostro Parco maggiormente fruibile".

Il progetto prevede la riqualificazione interna dei manufatti che verranno adibiti a bagni pubblici, con i seguenti interventi:

PORTA SAN GIORGIO

- rimozione sanitari esistenti
- rimozione serramenti esistenti e fornitura e posa di nuovi serramenti
- demolizione tavolati
- rimozione pavimenti e massetti
- disfacimenti reti di adduzione e scarico acque obsolete
- disfacimento impianti elettrici
- costruzione nuovi tavolati per partizioni interne
- posa nuove reti di adduzione e scarico acque
- posa impianti elettrici
- intonacature a civile
- piastrellatura pavimenti e pareti
- posa nuovi sanitari
- formazione di bagno per disabile.

VILLA MIRABELLO – CORTILE DEGLI STALLONI

- rimozione serramenti esistenti e fornitura e posa di nuovi serramenti
- rimozione pavimenti e massetti
- costruzione nuovi tavolati per partizioni interne
- rimozione massetto in cemento
- posa nuove reti di adduzione e scarico acque
- posa impianti elettrici
- intonacature a civile
- piastrellatura pavimenti e pareti
- posa nuovi sanitari
- formazione di abbassamento in cartongesso per controsoffittatura;

Phoca PDF

- posa di nuovi serramenti
- formazione di bagno per disabile
-

Phoca PDF